

Comune di Eboli
Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI

COMMITTENTE: Comune di Eboli

Eboli, 20/03/2018

IL TECNICO

UFFICIO TECNICO COMUNALE
VISTO: *[Signature]*
ING. ROSARIO LA CORTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	A_Costruzione fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione (Cat 1)							
1 E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Cat 1 - A_Costruzione fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Parte dello scavo della fossa eseguito con miniescavatore		2,60	1,300	2,000	6,76		
	SOMMANO mc					6,76	4,66	31,50
2 E.01.050.020.a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... azione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 1 - A_Costruzione fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione vedi voce precedete mc 6.76				6,760	6,76		
	SOMMANO mc					6,76	6,76	45,70
3 E.08.080.010.e	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI 18 Cat 1 - A_Costruzione fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione muratura fossa in blocchi di calcestruzzo muratura fossa in blocchi di calcestruzzo	2,00 2,00	2,60 0,80		2,000 2,000	10,40 3,20		
	SOMMANO mq					13,60	50,53	687,21
4 E.16.020.010.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Cat 1 - A_Costruzione fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione intonaco pareti interne della fossa intonaco pareti interne della fossa	2,00 2,00	2,20 0,80		2,000 2,000	8,80 3,20		
	SOMMANO mq					12,00	11,77	141,24
5 E.03.010.010.a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Cat 1 - A_Costruzione fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Sistemazione area circostante fossa	2,00 2,00	2,60 1,20	0,140 0,100	0,200 0,200	0,15 0,05		
	SOMMANO mc					0,20	106,15	21,23
6	Fornitura e posa in opera di tavelloni forati, compreso la							
	A RIPORTARE							926,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'131,18
8 R.02.020.050.c	B_Costruzione parziale di fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione (Cat 2) Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm Cat 2 - B_Costruzione parziale di fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Soletta Fossa per adulti Soletta Fossa per adulti		2,20 2,20	1,200 1,000	0,140 0,140	0,37 0,31		
	SOMMANO mc					0,68	240,75	163,71
9 E.01.050.020.a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 2 - B_Costruzione parziale di fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Vedi voce n° 8 [mc 0.68]					0,68		
	SOMMANO mc					0,68	6,76	4,60
10 E.08.080.010.e	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI 18 Cat 2 - B_Costruzione parziale di fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione muratura fossa in blocchi di calcestruzzo muratura fossa in blocchi di calcestruzzo	2,00 2,00	2,20 0,80		1,000 1,000	4,40 1,60		
	SOMMANO mq					6,00	50,53	303,18
11 E.16.020.010.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Cat 2 - B_Costruzione parziale di fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione intonaco pareti interne della fossa intonaco pareti interne della fossa	2,00 2,00	2,20 0,80		1,000 1,000	4,40 1,60		
	SOMMANO mq					6,00	11,77	70,62
12 E.03.010.010.a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Cat 2 - B_Costruzione parziale di fossa per adulti con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Sistemazione area circostante fossa	2,00 2,00	2,20 1,20	0,140 0,100	0,200 0,200	0,12 0,05		
	SOMMANO mc					0,17	106,15	18,05
13 ANP. 03	Fornitura e posa in opera di tavelloni forati, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 con tavellone semplice, spessore 6 cm e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 2 - B_Costruzione parziale di fossa per adulti con blocchetti							
	A RIPORTARE							1'691,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'883,16
15 E.01.015.010.a	C_Costruzione fossa per bambini e contestuale esumazione e tumulazione (Cat 3) Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Cat 3 - C_Costruzione fossa per bambini e contestuale esumazione e tumulazione Parte dello scavo della fossa eseguito con miniescavatore		1,50	0,900	1,300	1,76		
	SOMMANO mc					1,76	4,66	8,20
16 E.01.050.020.a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... azione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 3 - C_Costruzione fossa per bambini e contestuale esumazione e tumulazione vedi voce precedente mc. 1,76				1,760	1,76		
	SOMMANO mc					1,76	6,76	11,90
17 E.08.080.010.e	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI 18 Cat 3 - C_Costruzione fossa per bambini e contestuale esumazione e tumulazione muratura fossa in blocchi di calcestruzzo muratura fossa in blocchi di calcestruzzo	2,00 2,00	1,50 0,90		1,400 1,400	4,20 2,52		
	SOMMANO mq					6,72	50,53	339,56
18 E.16.020.010.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Cat 3 - C_Costruzione fossa per bambini e contestuale esumazione e tumulazione intonaco pareti interne della fossa intonaco pareti interne della fossa	2,00 2,00	1,20 0,60		1,400 1,400	3,36 1,68		
	SOMMANO mq					5,04	11,77	59,32
19 E.03.010.010.a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Cat 3 - C_Costruzione fossa per bambini e contestuale esumazione e tumulazione Sistemazione area circostante fossa	2,00 2,00	1,50 0,90	0,100 0,100	0,200 0,200	0,06 0,04		
	SOMMANO mc					0,10	106,15	10,62
20 ANP. 03	Fornitura e posa in opera di tavelloni forati, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 con tavellone semplice, spessore 6 cm e tutto							
	A R I P O R T A R E							2'312,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'432,56
22 R.02.020.050.c	D_Costruzione parziale di fossa per bambini con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione (Cat 4) Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm Cat 4 - D_Costruzione parziale di fossa per bambini con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Soletta Fossa per bambini Soletta Fossa per bambini		1,50 1,20	0,900 0,600	0,100 0,100	0,14 0,07		
	SOMMANO mc					0,21	240,75	50,56
23 E.01.050.020.a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... ione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 4 - D_Costruzione parziale di fossa per bambini con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Vedi voce n° 22 [mc 0.21]					0,21		
	SOMMANO mc					0,21	6,76	1,42
24 E.08.080.010.e	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI 18 Cat 4 - D_Costruzione parziale di fossa per bambini con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione muratura fossa in blocchi di calcestruzzo muratura fossa in blocchi di calcestruzzo	2,00 2,00	1,50 0,90		0,700 0,700	2,10 1,26		
	SOMMANO mq					3,36	50,53	169,78
25 E.16.020.010.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Cat 4 - D_Costruzione parziale di fossa per bambini con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione intonaco pareti interne della fossa intonaco pareti interne della fossa	2,00 2,00	1,20 0,60		0,700 0,700	1,68 0,84		
	SOMMANO mq					2,52	11,77	29,66
26 E.03.010.010.a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Cat 4 - D_Costruzione parziale di fossa per bambini con blocchetti di cemento e contestuale esumazione e tumulazione Sistemazione area circostante fossa	2,00 2,00	1,50 0,90	0,100 0,100	0,200 0,200	0,06 0,04		
	SOMMANO mc					0,10	106,15	10,62
27 ANP. 03	Fornitura e posa in opera di tavelloni forati, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 con tavellone semplice, spessore 6 cm e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 4 - D_Costruzione parziale di fossa per bambini con							
	A RIPORTARE							2'694,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'814,40
29 ANP. 02	<p>E_Muratura di loculo grande per tumulazione al di sopra di m. 2,00 (Cat 5)</p> <p>Lavoro operaio edile comune. Costo desunto dalle tabelle del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ecc.. Periodo novembre - dicembre 2017 - 1° gennaio 2018</p> <p>Cat 5 - E_Muratura di loculo grande per tumulazione al di sopra di m. 2,00</p> <p>costruzione impalcato o attrezzatura per innalzamento del Feretro</p> <p>Rimozione dell'eventuale impalcato e pulizia dell'area corcostante</p>	2,00	0,50			1,00		
		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO ora					3,00	29,84	89,52
30 ANP. 01	<p>Lavoro operaio edile qualificato. Costo desunto dalle tabelle del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ecc.. Periodo novembre - dicembre 2017-1° gennaio 2018</p> <p>Cat 5 - E_Muratura di loculo grande per tumulazione al di sopra di m. 2,00</p> <p>quattro addetti per min. 30 per la tumulazione della Salma nel loculo</p>	4,00	0,50			2,00		
	SOMMANO ora					2,00	32,99	65,98
31 E.08.020.020.a	<p>Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni</p> <p>Cat 5 - E_Muratura di loculo grande per tumulazione al di sopra di m. 2,00</p> <p>Chiusura del loculo</p>		2,20	0,120	0,900	0,24		
	SOMMANO mc					0,24	331,99	79,68
32 E.16.020.010.a	<p>Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia</p> <p>Cat 5 - E_Muratura di loculo grande per tumulazione al di sopra di m. 2,00</p> <p>Loculo</p>		2,20	0,900		1,98		
	SOMMANO mq					1,98	11,77	23,30
	A RIPORTARE							3'072,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'072,88
33 ANP. 02	F_Muratura di loculo piccolo per tumulazione al di sopra di m. 2,00 (Cat 6) Lavoro operaio edile comune. Costo desunto dalle tabelle del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ecc.. Periodo novembre - dicembre 2017 - 1° gennaio 2018 Cat 6 - F_Muratura di loculo piccolo per tumulazione al di sopra di m. 2,00 costruzione impalcato o attrezzatura per innalzamento del Feretro Rimozione dell'eventuale impalcato e pulizia dell'area	2,00 2,00	0,50 1,00			1,00 2,00 3,00	29,84	89,52
34 ANP. 01	Lavoro operaio edile qualificato. Costo desunto dalle tabelle del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ecc.. Periodo novembre - dicembre 2017-1° gennaio 2018 Cat 6 - F_Muratura di loculo piccolo per tumulazione al di sopra di m. 2,00 quattro addetti per min. 30 per la tumulazione della Salma nel loculo	4,00	0,50			2,00 2,00	32,99	65,98
35 E.08.020.020.a	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza della altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni Cat 6 - F_Muratura di loculo piccolo per tumulazione al di sopra di m. 2,00 Chiusura del loculo		0,80	0,120	0,800	0,08 0,08	331,99	26,56
36 E.16.020.010.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato di rinzaffo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Cat 6 - F_Muratura di loculo piccolo per tumulazione al di sopra di m. 2,00 Loculo		0,80	0,800		0,64 0,64	11,77	7,53
	A RIPORTARE							3'262,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								3'932,65
51 E.08.020.020.a	<p>N_Muratura di loculo piccolo per tumulazione ubicato fino all'altezza di m.2.00 (Cat 12)</p> <p>Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza della altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni</p> <p>Cat 12 - N_Muratura di loculo piccolo per tumulazione ubicato fino all'altezza di m.2.00</p> <p>Chiusura del loculo</p>							
	SOMMANO mc		0,80	0,120	0,800	0,08		
						0,08	331,99	26,56
52 E.16.020.010.a	<p>Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia</p> <p>Cat 12 - N_Muratura di loculo piccolo per tumulazione ubicato fino all'altezza di m.2.00</p> <p>Loculo</p>							
	SOMMANO mq		0,80	0,800		0,64		
						0,64	11,77	7,53
53 ANP. 02	<p>Lavoro operaio edile comune. Costo desunto dalle tabelle del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ecc.. Periodo novembre - dicembre 2017 - 1° gennaio 2018</p> <p>Cat 12 - N_Muratura di loculo piccolo per tumulazione ubicato fino all'altezza di m.2.00</p>							
	SOMMANO ora	1,00	0,15			0,15		
						0,15	29,84	4,48
A R I P O R T A R E								3'971,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'971,22
54 R.02.020.020.a	<p>O_Demolizione e realizzazione muratura loculo grande per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00 (Cat 13)</p> <p>Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pien</p> <p>Cat 13 - O_Demolizione e realizzazione muratura loculo grande per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00</p>		2,20		0,900	1,98		
	SOMMANO mq					1,98	13,93	27,58
55 E.01.050.020.a	<p>Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izzazione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni</p> <p>Cat 13 - O_Demolizione e realizzazione muratura loculo grande per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00</p> <p>Vedi voce n° 54 [mq 1.98]</p>			0,120		0,24		
	SOMMANO mc					0,24	6,76	1,62
56 E.08.020.020.a	<p>Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispond ... ltezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni</p> <p>Cat 13 - O_Demolizione e realizzazione muratura loculo grande per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00</p>		2,20	0,120	0,900	0,24		
	SOMMANO mc					0,24	331,99	79,68
57 E.16.020.010.a	<p>Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia</p> <p>Cat 13 - O_Demolizione e realizzazione muratura loculo grande per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00</p>		2,20		0,900	1,98		
	SOMMANO mq					1,98	11,77	23,30
58 ANP. 02	<p>Lavoro operaio edile comune. Costo desunto dalle tabelle del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ecc.. Periodo novembre - dicembre 2017 - 1° gennaio 2018</p> <p>Cat 13 - O_Demolizione e realizzazione muratura loculo grande per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00</p>	3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO ora					3,00	29,84	89,52
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPIORTARE							4'192,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'192,92
59 R.02.020.020.a	P_Demolizione e realizzazione muratura loculo piccolo per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00 (Cat 14) Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni pien Cat 14 - P_Demolizione e realizzazione muratura loculo piccolo per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00		0,80		0,800	0,64		
	SOMMANO mq					0,64	13,93	8,92
60 E.01.050.020.a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izzazione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Cat 14 - P_Demolizione e realizzazione muratura loculo piccolo per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00 Vedi voce n° 59 [mq 0.64]			0,120		0,08		
	SOMMANO mc					0,08	6,76	0,54
61 E.08.020.020.a	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispond ... ltezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni Cat 14 - P_Demolizione e realizzazione muratura loculo piccolo per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00		0,80	0,120	0,800	0,08		
	SOMMANO mc					0,08	331,99	26,56
62 E.16.020.010.a	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Cat 14 - P_Demolizione e realizzazione muratura loculo piccolo per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00		0,80		0,800	0,64		
	SOMMANO mq					0,64	11,77	7,53
63 ANP. 02	Lavoro operaio edile comune. Costo desunto dalle tabelle del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ecc.. Periodo novembre - dicembre 2017 - 1° gennaio 2018 Cat 14 - P_Demolizione e realizzazione muratura loculo piccolo per estumulazione e tumulazione per altezza fino a m.4.00					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	29,84	89,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'325,99
	TOTALE euro							4'325,99
	----- -----							
	A RIPORTARE							

